

令和7年度

由利本荘2期地区 畜産環境総合整備事業

G第03102号工事 閲覧図書

都道府県名

所在地

事業主体名

秋 田 県

由利本荘市

公益社団法人

秋田県 農業公社

工事内容説明書

[illegible]

由利本荘2期地区 畜産環境総合整備事業
G第03102号工事 位置図

堆肥センター建築修繕工事 N=1式 (大内)



令和7年度

由利本荘2期地区畜産環境総合整備事業

G第03102号工事

金 抜 き 設 計 書

秋田県農業公社

建築工事(単体)の工事価格

名 称	単 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1 式		
A 堆肥センター修繕工事	1 式		
II 共通仮設費	1 式		
純工事費			
III 現場管理費	1 式		
工事原価			
IV 一般管理費			
【内契約保証分】		【	】
工事価格			
V 消費税相当額	1 式		10%
請負工事費			

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 訳 明 細 書

[illegible]

内 訳 明 細 書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 屋 根 工 事						
屋根ポリカーボネート	糞尿処理施設用 (7)0.8	2,148	m ²			
軒 天 面 戸	ガルバリウム鋼板 (7)0.4 糸尺300	349	m			
雨 押 え	ガルバリウム鋼板 (7)0.4 糸尺300	87.3	m			
ケ ラ バ 包 み	ガルバリウム鋼板 (7)0.4 糸尺450	48.9	m			
軒 天 母 屋	1段 45×75 材工共	264	m			
ケ ラ バ 下 地 材	W30+350 材工共	48.9	m			
運 搬 費		1	式			
荷 揚 費		1	式			
(撤 去)						
既存屋根ポリカーボネート板撤去	面戸共	2,148	m ²			
雨 押 え 撤 去		87.3	m			
ケ ラ バ 撤 去		48.9	m			
軒 先 母 屋 撤 去		264	m			
積 込 ・ 運 搬	処分共	1	式			
小 計						

内 訳 明 細 書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 外 壁 工 事						
外壁ポリカーボネート	糞尿処理施設用 (7)0.8	689	m ²			
出 隅 コ ー ナ ー		17.5	m			
開 口 部 下 端 水 切		144	m			
土 台 部 面 戸		210	m			
木 胴 縁	撤去・新設 90×30	1.8	m			
運 搬 費		1	式			
(撤 去)						
既 存 外 壁 材 撤 去	面戸共	689	m ²			
既 存 水 切 撤 去		144	m			
積 込 ・ 運 搬	処分共	1	式			
小 計						